



Prefeitura Municipal de

**São Miguel  
do Guamá**

Juntos, construindo um guamá diferente.

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

### **PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA**

**SÃO MIGUEL DO GUAMÁ**

**2020**

BR 010, Bairro Industrial, Complexo Administrativo, CEP. 68.660-000  
São Miguel do Guamá – Pará



**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ**

**ENDEREÇO/BAIRROS: PALMEIRAS**

**LOCAL: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PARÁ**

## **1. APRESENTAÇÃO**

São Miguel do Guamá é um município brasileiro do Estado do Pará, pertencente à Zona Guajarina e abrange uma área de 1.110,175 km<sup>2</sup>, na região nordeste, sendo cortada pelo rio Guamá, de Oeste para Leste, onde, em sua margem esquerda, situa-se a sede do município. Localiza-se no norte brasileiro com coordenadas geográficas: latitude 01°37'36" Sul e longitude 47°29'00" Oeste.

A economia é baseada na fabricação de tijolos, telhas e outros tipos de artefatos, no qual existem em média cerca de 50 indústrias, produzindo ao mês cerca de 30 milhões de tijolos e 8 milhões de telhas, sendo vendidas para todas as regiões do país.

## **2. DESCRIÇÃO DA OBRA**

Este projeto trata da pavimentação asfáltica de ruas do bairro da Palmeira e tem por objetivo melhorar a trafegabilidade das rotas de escoamento de produção e o desenvolvimento territorial e regional, assim como, urbanizar a via proporcionando melhores condições humanísticas para os habitantes do município.

Antes da execução do asfalto deve ser executada a fresagem do pavimento a uma profundidade de 3 a 5cm (pode ser alterado para mais in loco), executando a limpeza da via com jato de ar e água.

Também serão refeitas as sarjetas de todo o entorno do pavimento.



### **Descrição Geral**

Para a execução desta obra será necessário equipe técnica formada por engenheiro civil, encarregado geral e mestre de obras para acompanhamento dos serviços, de forma a garantir a qualidade da execução.

Durante toda a execução da obra deverá ser mantida em local visível a placa de obra executada em chapa de aço galvanizado, com dimensões conforme definido em planilha orçamentária.

Para dar início à obra, deverão ser executados serviços topográficos para locação do pavimento.

Todas as Vias receberão pavimento Asfáltico.

A sinalização das vias serão feitas de forma vertical e horizontal. A vertical compreenderá na implantação de placa de regulamentação, com película retrorrefletiva e placa esmaltada para identificação de rua. Já a sinalização horizontal se dará com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica e pintura de setas e zebrações.

---

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ**  
**DAVID DA SILVA MAIA GONÇALVES**  
**CREA 151507968-5 PA**