

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO




ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
7.3	1	PRÓPRIA	Conjunto Chafariz - 5 Bicos Injetores, bomba pressurizadora e 1 lâmpada de led, tubos e conexões hidráulicas, cabos e acessórios elétricos.	Uni			
MATERIAIS							R\$ -
	280014	SEDOP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	R\$ 19,05	R\$ 57,15
	280016	SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	R\$ 18,42	R\$ 55,26
	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	R\$ 15,08	R\$ 30,16
MÃO DE OBRA							R\$ 142,57
EQUIPAMENTOS							R\$ -
		COTAÇÃO	Conjunto Chafariz - 5 Bicos Injetores, bomba pressurizadora e 1 lâmpada de led, tubos e conexões hidráulicas, cabos e acessórios elétricos.	UN	1	R\$ 5.022,00	R\$ 5.022,00
OUTROS							R\$ 5.022,00
CUSTO TOTAL							R\$ 5.164,57
BDI 30,50%							R\$ 1.575,19
TOTAL GERAL							R\$ 6.739,76
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
8.6	2	PRÓPRIA	Retirada e reassentamento de monumento	Uni			
MATERIAIS							R\$ -
	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	R\$ 18,90	R\$ 56,70
	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	R\$ 15,08	R\$ 45,24
MÃO DE OBRA							R\$ 101,94
EQUIPAMENTOS							R\$ -
OUTROS							R\$ -
CUSTO TOTAL							R\$ 101,94
BDI 30,50%							R\$ 31,09
TOTAL GERAL							R\$ 133,03
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
4.1	3	PRÓPRIA	Escadaria com 3 Degraus	M			
MATERIAIS							R\$ -
MÃO DE OBRA							R\$ -
EQUIPAMENTOS							R\$ -
	SEDOP	050681	Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	M3	0,04	R\$ 2.838,10	R\$ 113,52
	SEDOP	040025	Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8	M3	0,05	R\$ 494,00	R\$ 24,70
	SEDOP	030010	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	M3	0,05	R\$ 45,24	R\$ 2,26
	SEDOP	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	M2	0,9	R\$ 61,36	R\$ 55,22
	SEDOP	110143	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M2	1,35	R\$ 9,64	R\$ 13,01
	SEDOP	110763	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	1,35	R\$ 39,26	R\$ 53,00

Eng.º Civil Paulo Victor
Silva e Souza
CREA-PA Nº 151.826/659

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
SÃO MIGUEL DO GUAMÁ



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA
E URBANISMO



SEDOP	110644	Revestimento Cerâmico em tijolinho - Para Espelho da escada	M2	1,35	R\$ 69,09	R\$ 93,27
SEDOP	030011	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	M3	0,1	R\$ 97,17	R\$ 9,72
SEDOP	130507	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	M2	0,45	R\$ 56,40	R\$ 25,38
SEDOP	130626	Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	M2	0,9	R\$ 100,90	R\$ 90,81
OUTROS						R\$ 480,89
CUSTO TOTAL						R\$ 480,89
BDI 30,50%						R\$ 146,67
TOTAL GERAL						R\$ 627,56

Engº Civil Paulo Victor
Silva e Souza
CREA-PA Nº 1518260659