

Império

Rua Dr. Laureano Francisco, Alameda de Melo, Nº 1068
Jardim Paulista, Guimarães PA - CEP: 68740-010
Fone: (51) 99760-0013

PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI


CNPJ: 34.130.173/0001-46 NIRE Nº 15600312103

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2022-0003

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE 25.249,00M2 DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇÃO (VERTICAL E HORIZONTAL) NOS BAIRROS PERPÉTUO SOCORRO E RAIMUNDO GUERREIRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº 86/2022 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

Bancos
SINAPI - 01/2022 - Pará
SICRO3 - 10/2021 - Pará
SEDOP - 02/2022 - Pará

B.D.I.
29,74%



Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					112.160,75
1.1	221	Próprio	Administração Local da Obra	uni	1,00	86.450,40	112.160,75	112.160,75
2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					6.592,44
2.1	1	CPU	Mobilização e Desmobilização da Obra	uni	1,00	5.081,27	6.592,44	6.592,44
3			SERVIÇOS PRELIMINARES					69.782,14
3.1	010004	SEDOP	Placa da obra em chapa galvanizada	m²	12,00	496,93	644,72	7.736,64
3.2	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	40,00	856,62	1.111,38	44.455,20
3.3	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	14,00	968,44	1.256,45	17.590,30
4			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					1.832.541,06
4.1	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6.675,60	17,36	22,52	150.334,51
4.2	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.847,85	1,98	2,57	27.678,97
4.3	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	m³	10.847,85	1,15	1,49	16.163,30
4.4	102096	SINAPI	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	m²	17,00	1.441,68	1.870,44	31.797,48
4.5	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	679,60	1,23	1,60	1.087,36
4.6	102101	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020	m²	18.573,40	3,56	4,62	85.809,11
4.7	222	Próprio	Execução da imprimeção com asfalto diluído cm-30.	m²	6.675,60	8,75	11,35	75.768,06
4.8	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	557,20	1.245,78	1.616,27	900.585,64
4.9	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	300,40	1.245,78	1.616,27	485.527,51
4.10	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	35.993,20	1,23	1,60	57.589,12
5			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/VERTICAL					63.945,57
5.1	227	Próprio	Sinalização horizontal com tinta refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	193,10	21,67	28,11	5.428,04
5.2	102508	SINAPI	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	139,60	33,37	43,29	6.043,28
5.3	5213440	SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	50,00	221,45	287,31	14.365,50
5.4	5213863	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	50,00	328,92	426,74	21.337,00
5.5	5213444	SICRO3	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	25,00	221,45	287,31	7.182,75
5.6	5213855	SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação	un	25,00	295,64	383,56	9.589,00

Rafael L. Nascimento

RAFAEL LUZ NASCIMENTO
CPF: 004808252-03 RG 5889551 PC/PA
SÓCIO ADMINISTRADOR

Total sem BDI 1.606.978,50
Total do BDI 478.043,46
Total Geral 2.085.021,96

[Handwritten signatures and initials]