

Império

PAVIMENTAÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI

Rua Dr. Laureano Francisco Alves de Melo, Nº 1068
Iaderlândia, Castanhal-PA - CEP: 68744-010
Fone: (91) 99100-0012


CNPJ: 34.130.173/0001-46

NIRE Nº 15600312103

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº3/2022-00004

OBJETO: RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 114/2022 CELEBRADO ENTRE O SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS - SEDOP E O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL

Bancos B.D.I.
SINAPI - 06/2022 - Pará 29,77%
SICRO3 - 04/2022 - Pará
SEDOP - 05/2022 - Pará



Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 87,48%
Mensalista: 47,94%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					33.785,88
1.1	01	Próprio	Administração Local da Obra	un	1,00	26.035,20	33.785,88	33.785,88
2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					3.836,99
2.1	02	Próprio	Mobilização e Desmobilização da Obra	un	1,00	2.956,76	3.836,99	3.836,99
3			SERVIÇOS PRELIMINARES					13.477,19
3.1	010004	SEDOP	Placa da obra em chapa galvanizada	m ²	3,00	414,12	537,40	1.612,20
3.2	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m ²	7,50	622,40	807,69	6.057,68
3.3	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m ²	6,25	716,01	929,17	5.807,31
4			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					1.592.621,48
4.1	102096	SINAPI	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020	m ³	2,25	1.528,29	1.983,26	4.462,34
4.2	4011479	SICRO3	Fresagem contínua de revestimento asfáltico	m ³	187,76	36,28	47,08	8.839,74
4.3	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.102,22	1,17	1,52	9.275,37
4.4	102101	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020	m ²	25.051,85	2,42	3,14	78.662,81
4.5	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m ³	63,29	1.363,51	1.769,43	111.987,22
4.6	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m ³	751,57	1.363,51	1.769,43	1.329.850,51
4.7	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	32.594,40	1,17	1,52	49.543,49
5			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					3.996,10
5.1	03	Próprio	Sinalização horizontal com tinta refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m ²	178,00	17,30	22,45	3.996,10

Rafael L. Nascimento
RAFAEL LUZ NASCIMENTO
CPF: 004808252-03 RG 5889551 PC/PA
SÓCIO ADMINISTRADOR

Total sem BDI 1.269.677,65
Total do BDI 378.039,99
Total Geral 1.647.717,64

[Handwritten signature]