



Revitalização da Quadra de Esportes da EMEF Padre Leandro Pinheiro - São Miguel do Guamá

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							REFERÊNCIA	SEDOP/SET 2022
Item	Fonte	Código	Nome	Un	Quantidade	Custo unitário	BDI	30,50%
							Preço Unitário	Preço Total
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES:</b>								
1.1	SEDOP	011340	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	M2	6	R\$ 159,67	R\$ 208,37	R\$ 2.176,02
1.2	SEDOP	010786	Aluquel e montagem de andaime metálico	M²/Mês	60	R\$ 11,82	R\$ 15,43	R\$ 1.250,22
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA:</b>								
2.1	SEDOP	200004	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Mês	6	R\$ 3.524,40	R\$ 4.599,34	R\$ 89.194,65
2.2	SEDOP	200001	ENGENHEIRO CIVIL/ ELETRICISTA/SANITARISTA/MECANICO E ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGO COMPLEMENTARES	Mês	3	R\$ 15.734,00	R\$ 20.532,87	R\$ 27.596,04
<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:</b>								
3.1	SEDOP	020855	Retirada de luminárias	UN	8	R\$ 8,24	R\$ 10,75	R\$ 2.130,80
3.2	SEDOP	020014	Retirada de esquadria sem aproveitamento	M2	192	R\$ 8,16	R\$ 10,65	R\$ 86,00
<b>PAREDES E PAINÉIS:</b>								
4.1	SEDOP	060046	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	M2	20	R\$ 70,42	R\$ 91,90	R\$ 2.044,80
<b>COBERTURA:</b>								
5.1	SEDOP	070708	Cobertura - telha de alumínio ondulada e=0,5mm	M2	270	R\$ 88,07	R\$ 114,93	R\$ 1.838,00
5.2	SEDOP	070277	Calha em chapa galvanizada	M	60	R\$ 86,53	R\$ 112,92	R\$ 37.806,30
<b>REVESTIMENTOS:</b>								
6.1	SEDOP	110143	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M2	40	R\$ 11,69	R\$ 15,26	R\$ 31.031,10
6.2	SEDOP	110763	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	M2	40	R\$ 47,73	R\$ 62,29	R\$ 6.775,20
<b>PISOS:</b>								
7.1	SEDOP	130233	Cimentado liso c/ junta plastica	M2	120	R\$ 64,63	R\$ 84,34	R\$ 3.102,00
7.2	SEDOP	130626	Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	M2	540	R\$ 125,75	R\$ 164,10	R\$ 2.491,60
<b>PINTURAS:</b>								
8.1	SEDOP	150654	PVA sobre muro	M2	336	R\$ 11,14	R\$ 14,54	R\$ 98.734,80
8.2	SEDOP	150491	Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada)	M2	540	R\$ 55,41	R\$ 72,31	R\$ 79.740,24
8.3	SEDOP	150207	Acrilica para piso	M2	540	R\$ 20,51	R\$ 26,77	R\$ 4.885,44
8.4	SEDOP	270768	Resina p/ piso em korodur	M2	540	R\$ 30,30	R\$ 39,54	R\$ 39.047,40
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								
9.1	SEDOP	170993	Holofote - LED 300W (Cônico)	UN	8	R\$ 317,78	R\$ 414,70	R\$ 14.455,80
<b>DRENAGEM:</b>								
10.1	SEDOP	180592	Condutor em PVC rígido soldavel - 100mm - Descida	M	30	R\$ 65,45	R\$ 85,41	R\$ 21.351,60
10.2	SEDOP	180315	Condutor em PVC rígido soldavel 150mm - Escoamento	M	80	R\$ 104,43	R\$ 136,28	R\$ 3.317,60
10.3	SEDOP	180414	Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. Concreto	Uni	6	R\$ 200,16	R\$ 261,21	R\$ 15.031,96
<b>ELEMENTOS ESPORTIVOS:</b>								
11.1	SEDOP	250810	Equipamento completo p/ quadra de esportes	CJ	1	R\$ 13.849,93	R\$ 18.074,16	R\$ 18.074,16
<b>OUTROS ELEMENTOS</b>								
12.1	SEDOP	251530	Tela de nylon	M2	384	R\$ 24,08	R\$ 31,42	R\$ 12.065,28
<b>LIMPEZA FINAL:</b>								
13.1	SEDOP	270220	Limpeza geral e entrega da obra	M2	540	R\$ 7,26	R\$ 9,47	R\$ 5.113,80
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ 368.325,61</b>

*Paulo Victor Silva e Souza*

Responsável Técnico  
Paulo Victor Silva e Souza  
Engenheiro Civil  
CREA/PA: N° 1518260659