




**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	INDICE	CUSTO	CUSTO TOTAL		
1	01	PRÓPRIA	Licenças e taxas da obra	UND					
		CREA/PA	Assinatura de responsabilidade técnica - ART	UND	1	R\$ 233,94	R\$ 233,94		
						<b>MATERIAIS</b>	<b>R\$ 233,94</b>		
						<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$ -</b>		
						<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>		
						<b>OUTROS</b>	<b>R\$ -</b>		
						<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>R\$ 233,94</b>		
						<b>BDI 28,82%</b>	<b>R\$ 67,42</b>		
						<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 301,36</b>		
	1.1	10269	SEDOP	Mureta em alvenaria, rebocada e pintada 2 faces (h=0.5m)	M				
Locação planimétrica de linha				M	1	R\$ 1,84	R\$ 1,84		
Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)				M3	0,09	R\$ 92,07	R\$ 8,29		
Escavação manual até 1.50m de profundidade				M3	0,09	R\$ 51,21	R\$ 4,61		
Fundação corrida com seixo				M3	0,09	R\$ 613,73	R\$ 55,24		
Baldrame em concreto				M3	0,023	R\$ 1.385,06	R\$ 31,86		
Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl.)				M3	0,009	R\$ 3.185,79	R\$ 28,67		
Alvenaria tijolo de barro a cutelo				M2	0,5	R\$ 67,85	R\$ 33,93		
Chapisco de cimento e areia no traço 1:3				M2	1,1	R\$ 10,83	R\$ 11,91		
Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.				M2	1,1	R\$ 43,99	R\$ 48,39		
1.10	150125	SEDOP	PVA externa sem superf. preparada	M2	1,1	R\$ 14,92	R\$ 16,41		
						<b>MATERIAIS</b>	<b>R\$ 241,15</b>		
						<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$ -</b>		
						<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>		
						<b>OUTROS</b>	<b>R\$ -</b>		
						<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>R\$ 241,15</b>		
						<b>BDI 28,82%</b>	<b>R\$ 69,50</b>		
						<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 310,65</b>		
2	02	PRÓPRIA	Revestimento Cerâmico em Casquilho Cerâmico - Fachada	M2					
			COTAÇÃO	Casquilho de Tijolino Cerâmico	M2	1,05	R\$ 27,50	R\$ 28,88	
			D00080	SEDOP	Argamassa AC-I	KG	5	R\$ 0,75	R\$ 3,75
			D00079	SEDOP	Rejunte (p/ ceramica)	KG	1,2	R\$ 4,48	R\$ 5,38
								<b>MATERIAIS</b>	<b>R\$ 38,01</b>
			280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	R\$ 21,29	R\$ 25,55
			280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	R\$ 17,07	R\$ 10,24
								<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$ 35,79</b>
								<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>
								<b>OUTROS</b>	<b>R\$ -</b>
					<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>R\$ 73,80</b>			
					<b>BDI 28,82%</b>	<b>R\$ 21,27</b>			
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 95,07</b>			
3	03	PRÓPRIA	Led tipo painel de 18W	UND					
			COTAÇÃO	Luminária Led tipo painel de 18W	UND	1	R\$ 39,90	R\$ 39,90	
								<b>MATERIAIS</b>	<b>R\$ 39,90</b>
			280014	SEDOP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	R\$ 21,50	R\$ 21,50
			280007	SEDOP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	H	0,5	R\$ 17,35	R\$ 8,68
								<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$ 30,18</b>
								<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>
								<b>OUTROS</b>	<b>R\$ -</b>
								<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>R\$ 70,08</b>
								<b>BDI 28,82%</b>	<b>R\$ 20,20</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 90,28</b>			
4	04	PRÓPRIA	Tela em Gradil de Arame	M					
			COTAÇÃO	Tela em Gradil de Arame - 1,53m x 2,50m	Uni	0,4	R\$ 595,00	R\$ 238,00	
			COTAÇÃO	Poste para tela gradil	Uni	0,4	R\$ 235,00	R\$ 94,00	



						<b>MATERIAIS</b>	<b>R\$ 332,00</b>
	0280003	SEDOP	AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS	H	0,5	R\$ 16,05	R\$ 8,03
	0280020	SEDOP	MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	R\$ 20,12	R\$ 10,06
						<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$ 18,09</b>
						<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>
						<b>OUTROS</b>	<b>R\$ -</b>
						<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>R\$ 350,09</b>
						<b>BDI</b>	<b>28,82%</b>
						<b>R\$</b>	<b>100,90</b>
						<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 450,99</b>
<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIEN</b>	<b>CUSTO</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>
<b>5</b>	<b>05</b>	<b>PRÓPRIA</b>	<b>Letreiro de fachada em peças acrílicas</b>	<b>UN</b>			
	05	COTAÇÃO	Letreiro de fachada em peças acrílicas	Uni	1	R\$ 3.605,00	R\$ 3.605,00
						<b>MATERIAIS</b>	<b>R\$ 3.605,00</b>
						<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$ -</b>
						<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>
						<b>OUTROS</b>	<b>R\$ -</b>
						<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>R\$ 3.605,00</b>
						<b>BDI</b>	<b>28,82%</b>
						<b>R\$</b>	<b>100,60</b>
						<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 4.876,93</b>
<b>ITEM</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>COEFICIEN</b>	<b>CUSTO</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>
<b>6</b>	<b>06</b>	<b>PRÓPRIA</b>	<b>Passarela Coberta com telhas de barro - L = 7 m</b>	<b>UN</b>			
						<b>MATERIAIS</b>	<b>R\$ -</b>
						<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>R\$ -</b>
						<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>
						<b>OUTROS</b>	<b>R\$ -</b>
						<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>R\$ 3.830,13</b>
						<b>BDI</b>	<b>28,82%</b>
						<b>R\$</b>	<b>1.103,84</b>
						<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 4.933,97</b>
	30010	SEDOP	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	M³	0,24	R\$ 51,21	R\$ 12,29
	30011	SEDOP	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	M³	1,47	R\$ 105,78	R\$ 155,50
	40025	SEDOP	Fundação corrida com seixo	M³	0,24	R\$ 613,73	R\$ 147,30
	40026	SEDOP	Baldrame em concreto	M³	0,05	R\$ 1.385,06	R\$ 67,87
	70058	SEDOP	Cobertura - telha plan	M²	8,00	R\$ 81,10	R\$ 648,80
	070051	SEDOP	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. aparelhada	M²	8,00	R\$ 101,46	R\$ 811,68
	130507	SEDOP	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	M²	7,00	R\$ 60,68	R\$ 424,76
	130626	SEDOP	Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada	M²	7,00	R\$ 111,61	R\$ 781,27
	150210	SEDOP	Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado	M²	8,00	R\$ 32,34	R\$ 258,72
	180650	SEDOP	Tubo em PVC - 200mm (LS)	M	2,40	R\$ 33,34	R\$ 80,02
	050259	SEDOP	Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento)	M3	0,0754	R\$ 761,78	R\$ 57,44
	050038	SEDOP	Armação p/ concreto	KG	6,40	R\$ 14,98	R\$ 95,87
	050729	SEDOP	Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl.	M3	0,090	R\$ 3.206,74	R\$ 288,61
						<b>OUTROS</b>	<b>R\$ 3.830,13</b>
						<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>R\$ 3.830,13</b>
						<b>BDI</b>	<b>28,82%</b>
						<b>R\$</b>	<b>1.103,84</b>
						<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 4.933,97</b>